



Sarajevo, 16.10.2024. godine

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA ZAMJENA PARKETA

Na osnovu člana 14a. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja postupka javne nabavke radova – zamjena parketa.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice www.cbbh.ba.

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili učesnika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet nabavke, prema tehničkoj specifikaciji (predmjeru radova) za nabavku radova – zamjena parketa, uz molbu da se tražene informacije dostave do 18.10.2024. godine, do kraja radnog dana.

Tražene informacije se mogu dostaviti na e-mail adresu: samra.alimanovic-kulelija@cbbh.ba

Tehnička specifikacija (predmjer radova):

Rb	Opis	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena KM	Ukupno KM
	CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BIH				
	PROSTORIJE 127 I 129 MALA SALA				
	NAPOMENA : Sve stavke izvoditi prema, nacrtima, Tehničkim specifikacijama i listovima proizvođača i važećim propisima za tu vrstu radova te upustvima nadzornog organa i projektanta				



	<p>Izvođač je dužan sav neupotrebljivi materijal odvesti na gradsku deponiju ili neku drugu po izboru izvođača, uz pribavljanje svih potrebnih odobrenja za deponovanje ovakve vrste materijala. Troškovi ovih radnji trebaju biti uključeni u jedinične cijene i neće se posebno priznavati. Sve radove izvesti u skladu s projektom i upustvima projektanta.</p>				
	<p>Izvođač je dužan sav demontirani materijal, sve uređaje i elemente definisane za ponovnu ugradnju pažljivo demontirati i pripremiti za kasniju ponovnu ugradnju.</p>				
	<p>U jedinične cijene stavki potrebno je uključiti sve aktivnosti, sav materijal, te eventualno potrebne skele, podupiranja i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvršenje pozicije.</p>				
	<p>Dinamiku izvođenja radova potrebno je usaglasiti sa službama obezbjeđenja objekta i sve radove izvesti po njihovim upustvima u pogledu bezbjednosti objekta.</p>				
	<p>Obaveza Ponuđača - Izvođača je i pribavljanje svih potrebnih saglasnosti za zauzimanje javnih površina u toku izvođenja ako mu je to potrebno u zavisnosti od izabrane tehnologije izvođenja radova.</p>				
	<p>Izvođač treba izvesti sve radove s najvećom pažnjom uz primjenu svih HTZ mjera zaštite prema važećem zakonskom okviru.</p>				
	<p>Ponuđač je obavezan da prije izrade ponude obiđe objekat i upozna se sa situacijom na licu mjesta i uslovima rada.</p>				

I	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Aдекватna zaštita zidnih površina i fiksnog namještaja u prostoriji od prašine i čestica koje će nastati tokom radova demontaže postojeće i ugradnje nove podne obloge.				
	Obračun paušalno	pauš.	1,00		- KM
1.2.	Pažljivo izmještanje mobilijara i ne fiksiranih elemenata koje je moguće iznijeti iz prostorija, te njihovo deponovanje na mjesto koje odredi nadležna služba naručioca radova. Obaveza odabranog izvođača je da utvrdi stanje i brojnost elemenata mobilijara prilikom obilaska lokacije.				
	Obračun paušalno	pauš.	1,00		- KM
1.3.	Aдекватna zaštita umjetničkih slika smještenih u enterijeru, dvije slike približne površine 7 m ² i 3 m ² , posebnu pažnju posvetiti tome da se slike ne oštete, ne padnu, ili ne praše. U dogovoru sa investitorom ih izmjestiti privremeno u po instrukcijama investitora.				
	Obračun paušalno	pauš.	1,00		- KM
1.4.	Pažljiva demontaža dvostrukih rubnih lajsni u sali za sastanke. Preuzeti profil lajsne za naknadnu izvedbu novih. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti. Oznaka pozicije : (1A, detalj D0.1)				
	Obračun po m'	m'	27,40		- KM

1.5.	Pažljiva demontaža drvenih maski ispod parapeta prozora, deponovanje istih te priprema za ponovnu ugradnju na pripadajuću poziciju. Dimenzija maske 241 x 100 cm. Oznaka pozicije : (2A)				
	Obračun po komadu demontirane maske	kom	3,00		- KM
1.6.	Pažljiva demontaža vodilice za kablove, te zaštita instalacija tokom radova. Dužina vodilice približno 11,50 m) Oznaka pozicije : (3A, detalj D0.2)				
	Obračun po komadu	kom	1,00		- KM
1.7.	Pažljiva demontaža podne obloge (parket) sa pripadajućim slojem ljepila kako ne bi došlo do oštećenja namještaja i zidova. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti. Oznaka pozicije (P0.1)				
	Obračun m2	m2	76,70		- KM
1.8.	Demontaža podloge parketa, drvenih dasaka. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti. Oznaka pozicije (P0.1)				
	Obračun m2	m2	76,70		- KM
1.9.	Uklanjanje sloja šuta koji se nalazi između gredica. Kao obračun količine koristi se površina parketa, umanjena za 20%. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti.				
	Obračun m3	m3	6,00		- KM

1.10.	Djelimična zamjena podne podkonstrukcije (drvenih gredica), pretpostavka oštećenja gredica za količinu od 30%. Sve dotrajale, oštećene ili trule grede ukloniti. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti.				
	Obračun m3	m3	3,00		- KM
1.11.	Izrada foto-dokumentacije u svim fazama izvođenja radova i izrada projekta izvedenog stanja.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1,00		- KM
I	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				- KM
II	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
	Napomena:				
	Prilikom izvođenja nove podloge obavezno voditi računa o koti gotovog poda koja mora biti nivelisana sa preuzetom kotom poda, usklađena sa drugim prostorijama!				
2.1.	Djelimična zamjena podne podkonstrukcije (drvenih gredica), pretpostavka novih gredica za količinu od 30% površine poda. Nove grede uklopiti na mjesto uklonjenih				
	Obračun m3	m3	3,00		- KM
2.2.	Podnu konstrukciju novih i starih drvenih gredica koja se zadržava, neophodno očistiti, premazati i tretirati zaštitnim sredstvom protiv insekata, gljivica, te zaštitom od vlage.				

	Obračun m2	m2	63,00		- KM
2.3.	Nabavka i ugradnja sloja izolacije koji se postavlja kao dodatna termo i zvučna izolacija u prostor između podne podkonstrukcije (drvenih gredica). Sloj termoizolacije potrebno izvesti od mineralne vune, usklađena sa debljinama ostalih slojeva nakon otkrivanja slojeva.				
	Obračun po m2.				
a.	mala sala	m2	62,00		- KM
2.4.	Izvedba nove podne podloge i nivelisanje slojeva OSB pločama te priprema za ugradnju nove podne obloge. OSB ploče je potrebno propisno fiksirati za novu podnu podlogu i pripremiti ih za nanošenje ljepila i ugradnju novih parketnih daščica.				
	Obračun po m2.				
a.	mala sala	m2	76,70		- KM

2.5.	<p>Nabavka i postavljanje hrastovog parketa I klase, debljine 12.2 mm lijepljenjem na novi sloj podne podloge od OSB ploča postavljenih na novu podnu podkonstrukciju, saniranu i očišćenju podlogu odgovarajućim poliuretanskim dvokomponentnim ljepilom. Dimenzije parketnih daščica su 750x125mm, prema specifikaciji u prilogu</p> <p>Parket je složen u shemi riblja kost, shema polaganja data kao grafički prilog, posebnu pažnju posvetiti uklapanju novog parketa sa parketom i susjednim prostorijama broj 131 i 133. Detaljna tehnička specifikacija parketa i obrada istog je opisana je data u tehničkom opisu.</p> <p>Sve potrebne predradnje brušenja i lakiranja su uključene u cijenu. Oznaka pozicije P1.1</p>				
	Obračun po m2 ugrađenog parketa.				
a.	mala sala	m2	76,70		- KM
2.6.	<p>Ugradnja postojećih instalacija iza rubne lajsne Kablove smjestiti iza lajsne kako bi se mogla vršiti redovna kontrola ili eventualna izmjena. Dužina kablova približno 11,50 m</p> <p>Oznaka pozicije : (3B, detalj D1.2)</p>				
	Obračun po komadu	kom	1,00		- KM
2.7.	<p>Nabavka i ugradnja rubnih lajsni po uzoru na autentične. Lajsne od hrasta prve klase, završno obrađene u skladu sa obradom novougrađenih parketa. Dimenzija lajsne 200 x 10 mm, po uzoru na demontirane.</p> <p>Oznaka pozicije (1B, detalj D1.1)</p>				
	Obračun po m' ugrađene lajsne				
a.	mala sala	m'	27,40		- KM

2.8.	Ponovna montaža drvenih maski ispod parapeta prozora na pozicije s kojih su prethodno demontirane. Pozicija (2B)				
	Obračun po komadu montirane maske	kom	3,00		- KM
II	UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:				- KM
III	RAZNI RADOVI				
3.1.	Vraćanje elemenata mobilijara i umjetničkih dijela na pozicije evidentirane prije početka radova.				
	Obračun paušalno	pauš.	1,00		- KM
3.2.	Završno čišćenje prostorija prije predaje radova naručiocu.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1,00		- KM
III	UKUPNO RAZNI RADOVI:				- KM
	REKAPITULACIJA:				
I	PRIPREMNI RADOVI				- KM
II	PODOPOLAGAČKI RADOVI				- KM
III	RAZNI RADOVI				- KM
	UKUPNO:				- KM

	NEPREDVIĐENI RADOVI 10%				- KM
	UKUPNO S NEPREDVIĐENIM RADOVIMA				- KM
	PDV 17%				- KM
	UKUPNO SA PDV-om				- KM

Rb	Opis	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena KM	Ukupno KM
	CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BIH				
	PROSTORIJE 123-125 UREDA VICEGUVERNERA				
	NAPOMENA : Sve stavke izvoditi prema, nacrtima, Tehničkim specifikacijama i listovima proizvođača i važećim propisima za tu vrstu radova te uputstvima nadzornog organa i projektanta				
	Izvođač je dužan sav neupotrebljivi materijal odvesti na gradsku deponiju ili neku drugu po izboru izvođača, uz pribavljanje svih potrebnih odobrenja za deponovanje ovakve vrste materijala. Troškovi ovih radnji trebaju biti uključeni u jedinične cijene i neće se posebno priznavati. Sve radove izvesti u skladu s projektom i uputstvima projektanta.				

	Izvođač je dužan sav demontirani materijal, sve uređaje i elemente definisane za ponovnu ugradnju pažljivo demontirati i pripremiti za kasniju ponovnu ugradnju.				
	U jedinične cijene stavki potrebno je uključiti sve aktivnosti, sav materijal, te eventualno potrebne skele, podupiranja i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvršenje pozicije.				
	Dinamiku izvođenja radova potrebno je usaglasiti sa službama obezbjeđenja objekta i sve radove izvesti po njihovim upustvima u pogledu bezbjednosti objekta.				
	Obaveza Ponuđača - Izvođača je i pribavljanje svih potrebnih saglasnosti za zauzimanje javnih površina u toku izvođenja ako mu je to potrebno u zavisnosti od izabrane tehnologije izvođenja radova.				
	Izvođač treba izvesti sve radove s najvećom pažnjom uz primjenu svih HTZ mjera zaštite prema važećem zakonskom okviru.				
	Ponuđač je obavezan da prije izrade ponude obiđe objekat i upozna se sa situacijom na licu mjesta i uslovima rada.				
I	PRIPREMNI RADOVI				
1.1	Aдекватna zaštita zidnih površina i fiksnog namještaja u prostoriji od prašine i čestica koje će nastati tokom radova demontaže postojeće i ugradnje nove podne obloge.				
	Obračun paušalno	pauš.	1,00		- KM

1.2	Pažljivo izmještanje mobilijara i nefiksiranih elemenata koje je moguće iznijeti iz prostorija, te njihovo deponovanje na mjesto koje odredi nadležna služba naručioca radova. Obaveza odabranog izvođača je da utvrdi stanje i brojnost elemenata mobilijara prilikom obilaska lokacije.				
	Obračun paušalno	pauš.	1,00		- KM
1.3	Pažljiva demontaža dvostrukih podnih lajsni. Preuzeti profil lajsne za naknadnu izvedbu novih. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti. Oznaka pozicije : (1A, detalj D0.1)				
	Obračun po m'	m'	32,32		- KM
1.4	Pažljiva demontaža drvenih maski ispod parapeta prozora te deponovanje istih. Dimenzija maske 230 x 80 cm. oznaka pozicije : (2A)				
	Obračun po komadu demontirane maske	kom	2,00		- KM
1.5	Pažljiva demontaža vodilice za kablove, te zaštita instalacija tokom radova. Dužina vodilice približno 6,20 m) Oznaka pozicije : (3A, detalj D0.2)				
	Obračun po komadu	kom	1,00		- KM
1.6	Demontaža podne obloge (parket) sa pripadajućim slojem ljepila. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti.				
	Obračun m2				
	Oznaka pozicije P0.1	m2	25,79		- KM
	Oznaka pozicije P0.2	m2	31,87		- KM

1.7	Demontaža podloge parketa, drvenih dasaka. Otpadni materijal adekvatno zbrinuti.				
	Obračun m2				
	Oznaka pozicije P0.1	m2	25,79		- KM
	Oznaka pozicije P0.2	m2	31,87		- KM
1.8	Uklanjanje sloja šljunka koji se nalazi između gredica. Kao obračun količine koristi se površina parketa, umanjena za 20% . Otpadni materijal adekvatno zbrinuti.				
	Obračun m2	m2	46,13		- KM
1.9	Kompletna zamjena podne konstrukcije (drvenih gredica). Otpadni materijal adekvatno zbrinuti.				
	Obračun m2	m2	57,66		- KM
1.10.	Dodatak izvođaču za troškove izazvane specifičnim uslovima rada, kraćim radnim vremenom kao i zbog potrebe da se obezbijedi rad službi naručioca.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1,00		- KM
I	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				- KM
II	PODOPOLAGAČKI RADOVI				
	Napomena:				
	Prilikom izvođenja nove podloge obavezno voditi računa o koti gotovog poda koja mora biti nivelisana sa preuzetom kotom poda, usklađena sa drugim prostorijama! Date površine predstavljaju stvarne površine; preporuka				

	je da se nabavna površina parketa poveća za 10%.				
2.1	Kompletna zamjena podne podkonstrukcije (drvenih gredica). Nove grede uklopiti na mjesto uklonjenih.				
	Obračun m2	m2	57,66		- KM
2.2	Nabavka i ugradnja sloja izolacije koji se postavlja kao dodatna termo i zvučna izolacija u prostor između podne podkonstrukcije (drvenih gredica). Sloj termoizolacije potrebno izvesti od XPS ploča gustoće koja može podnijeti opterećenja, debljina izolirajućeg sloja približno 5 cm, usklađena sa debljinama ostalih slojeva.				
	Obračun po m2.	m2	57,66		- KM
2.3	Izvedba nove podne podloge OSB pločama te priprema za ugradnju nove podne obloge. OSB ploče je potrebno propisno fiksirati za podnu podkonstrukciju i pripremiti ih za nanošenje nivelirajućeg premaza i ljepila te ugradnju novih parketnih daščica.				
	Obračun po m2.	m2	57,66		- KM

2.4	Nabavka i postavljanje hrastovog parketa I klase, debljine 12.2 mm lijepljenjem odgovarajućim poliuretanskim dvokomponentnim ljepilom na novi nivelirani sloj od OSB ploča prethodno pripremljen, saniran i očišćen. Dimenzije parketnih daščica su 750x125mm, prema specifikaciji u prilogu. Parket je složen u shemi riblja kost, shema polaganja data kao grafički prilog, posebnu pažnju posvetiti uklapanju novog parketa sa parketom u susjednim prostorijama. Detaljna tehnička specifikacija parketa i obrada istog je opisana i data u tehničkom opisu. Sve potrebne predradnje brušenja i lakiranja su uključene u cijenu.				
	Obračun po m2 ugrađenog parketa.				
	Oznaka pozicije P1.1	m2	25,79		- KM
	Oznaka pozicije P1.2	m2	31,87		- KM
2.5	Ugradnja postojećih instalacija iza podne lajsne. Kablove smjestiti iza lajsne kako bi se mogla vršiti redovna kontrola ili eventualna izmjena. Dužina kablova približno 6,20 m) Oznaka pozicije : (3B, detalj D1.1)				
	Obračun po komadu	kom	1,00		- KM
2.6	Nabavka i ugradnja podnih lajsni po uzoru na autentične. Lajsne od hrasta prve klase, završno obrađene u skladu sa obradom novougrađenog parketa. Dimenzija lajsne 200 x 10 mm, po uzoru na demontirane. Oznaka pozicije (1B, detalj D1.1)				
	Obračun po m' ugrađene lajsne	m'	30,44		- KM

2.7	Nabavka i ugradnja ugaonih lajsni po uzoru na ugrađene ugaone lajsne iz Ureda guvernera. Dvostruke lajsne su od hrasta prve klase, prva završno obrađena u skladu sa obradom novougrađenog parketa a druga u skladu sa ostatkom stolarije. Dimenzija dvostruke lajsne 40 x 40 mm. Oznaka pozicije (1B, detalj D1.1)				
	Obračun po m' ugrađene lajsne	m'	30,44		- KM
II	UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:				- KM
III	STOLARSKI RADOVI				
3.1	Izrada nove ukrasne hrastove maske za radijatore prema uzoru na već izvedene maske u Uredu guvernera. Maske je potrebno očistiti, premazati i tretirati zaštitnim sredstvom protiv razvoja buba, termita, gljivica, te zaštitom od vlage a zatim montirati ispod parapeta na pozicije s kojih su prethodno demontirane. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta. Dimenzije jedne maske su D230 x Š7 x V80 cm. Oznaka pozicije (2B)				
	Obračun po komadu	kom	2,00		- KM

3.2	Izrada drvene hrastove maske za sakrivanje kablova. Maske je potrebno očistiti, premazati i tretirati zaštitnim sredstvom protiv razvoja buba, termita, gljivica, te zaštitom od vlage a zatim montirati na označene pozicije. Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.				
	Obračun po komadu				
a	Oznaka pozicije 4.1B, dimenzija: D105 x Š12 x V20 cm	kom	1,00		- KM
b	Oznaka pozicije 4.2B, dimenzija: D67 x Š12 x V20 cm	kom	1,00		- KM
III	UKUPNO STOLASKI RADOVI				- KM
IV	RAZNI RADOVI				
4.1	Nabavka, transport i montaža aluminijske podne prelazne lajse 90 x 3,8 cm u istom nivou za ugradnju na poziciji 3B. Boja prilagođena boji novougrađenog parketa.				
	Obračun po komadu ugrađene lajsne.	kom	1,00		- KM
4.2	Vraćanje elemenata mobilijara na pozicije evidentirane prije početka radova.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1,00		- KM
4.3	Projektantski nadzor, 1% od ukupne vrijednosti procijenjene investicije.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1,00		- KM
4.4	Završno čišćenje prostorija prije predaje radova naručiocu.				
	Obračun paušalno.	pauš.	1,00		- KM

IV	UKUPNO RAZNI RADOVI:				- KM
	REKAPITULACIJA:				
I	PRIPREMNI RADOVI				- KM
II	PODOPOLAGAČKI RADOVI				- KM
III	STOLARSKI RADOVI				- KM
IV	RAZNI RADOVI				- KM
	UKUPNO:				- KM
	NEPREDVIĐENI RADOVI 10%				- KM
	UKUPNO S NEPREDVIĐENIM RADOVIMA:				- KM
	PDV 17%				- KM
	UKUPNO SA PDV-om				- KM